

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCI

(specifikācija sagatavota 10.

Nr.p.k	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienība		
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Eur/h)	Darba alga (Eur)
1	2	3	4	5	6	7
	Grīdas					
1	Linoleja seguma demontāža	m²	49,70			
2	Grīdas gruntēšana, izlīdzināšana	m²	49,70			
3	Grīdas špaktelēšana, slīpēšana	m²	49,70			
4	PVC linoleja Forbo ieklāšana ar 10 cm uzlocītam malam uz sienām	m²	49,70			
	Sienas					
1	Ģipškartona starpsienas demontāža	m²	15			
2	Ailes izkalšana ķieģeļu sienā, metāla pārsedzes uzstādīšana, apdare, 1200*2200 mm.	kpl	1			
3	Sienu špaktelēšana, slīpēšana	m²	145			
4	Sienu krāsošana ar Tikkurila Luja 7 vai ekvivalentu ūdens bāzes mazgājamu, nodilumizturīgu krāsu ar 1. klases noturību pret mitru berzi saskaņā ar ISO 11998, piemērotu mitrai uzkopšanai / dezinfekcijai ārstniecības iestāžu telpās. Virsma - matēta vai pusmatēta. Krāsots: 2 reizes. Krāsu saskaņot ar Piegādātāju (viena no sienām krāsota ar akcenta krāsojumu).	m²	145			
5	Gerflor sienas aizsargpaneļi Decochoc (vai ekvivalents) aiz / pie gultām, krāsa – saskaņot ar Pasūtītāju. H = 90 cm no linoleja uzloces.	m²	21			
6	Gultu pārvietošanas ceļā – amartizējošie GerFlor Cornea (vai ekvivalents) stūru aizsardzības paneļi, h = 130cm. Citi stūri, kur nav paredzēta gultas kustība – Gerflor Profila, h = 130 cm. Krāsa saskaņota ar Pasūtītāju.	gab.	12			
	Durvis					
1	Alumīnija bīdāmo durvju uzstādīšana. Vērtne 1200*2200 mm. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju. Vadotņu sistēma-augšējā. Ergonomisks rokturis no abām pusēm.	kpl	1			
	Griesti					
1	Esošo griestu demontāža	m²	49,70			
2	Piekārto griestu montāža ar moduļveida griestu plāksnēm 600x600 mm baltā krāsā, Ecophon vai ekvivalents. Griestu konstrukciju T24, baltā tonī.	m²	49,70			
	Elektromontāžas darbi					
1	Esošas elektroinstalācijas demontāža	kpl	1			

2	Kabeļa NYM 3x1,5 mm ² montāža	m	40			
3	Kabeļa NYM 3x2,5 mm ² montāža	m	100			
4	Kabeļa OMY (vai ekvivalents) 2x1,5 mm ² montāža	m	17			
5	Z/A rozetes ar rāmīti uzstādīšana un pieslēgšana (izvietojumu precizēt ar Pasūtītāju)	gb	9			
6	Z/A LED gaismekļa 40W montāža	gb	4			
7	LED gaismas paneļa (ar dimmēšanas funkciju) uzstādīšana	gb	6			
8	Z/A 2.poļu slēdža uzstādīšana un pieslēgšana	gb	2			
9	Data 2v rozetes RJ45 uzstādīšana un pieslēgšana	gb	6			
10	Vājstrāvas kabelis, CAT5e	m	70			
11	RJ45 kabeļa un 1 elektrības tīkla rozetes izveide virs griestiem Wi-Fi rūtera montāžai (rūteri piegādā Pasūtītājs, izvietojumu saskaņot ar Pasūtītāju)	kpl	1			
12	Ieejas durvīm, piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšana / pieslēgšana (durvju zvans). Durvju furnitūras nomaiņa.	kpl	1			
13	Esošo UATS devēju noņemšana/uzstādīšana	kpl	1			
14	Paligmateriāli un stiprinājumi	kpl	1			
15	Izpildedokumentācija, el.tehniskie mērījumi, sl. shēmas	kpl	1			
MIS (māsu izsaukuma sistēma)						
1	Māsu izsaukuma sistēmas (3 adreses) uzstādīšana un pieslēgums pie konsoles. Paredzēt kabeļus. Izvietojumu saskaņot pirms būvdarbiem. (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	kpl	1			
Santehnisks darbi						
1	Keramiskas izlietnes demontāža ar pievadiem	kpl	2			
2	Kanalizācijas izvadu ierīkošana, t.sk. cauruļvadu Dn līdz 50 ar veidgabaliem un stiprinājumiem izbūve un pieslēgšana	kpl	2			
3	Aukstā/karsta ūdensvada izvadu ierīkošana, t.sk Dn16-20 ar veidgabaliem, noslēgarmatūru un stiprinājumiem izbūve un pieslēgšana	kpl	2			
4	Ķeramiskā izlietne, ūdensmaisītāja ar pagarinātu regulācijas svīru, sifons un noslēgarmatūra, komplekta uzstādīšana un pieslēgšana	kpl	2			
Komunikācijas zobārstniecības iekārtu pieslēgšanai						
1	Esošās zobārstniecības iekārtas pieslēgumu pārvietošana, 1,5m robežā (izvietojumu un leņķi saskaņot ar Pasūtītāju). Iekārtas demontāža un atkārtota uzstādīšana ir Pasūtītāja kompetence	kpl	1			
2	Kanalizācijas cauruļvadu Dn50 ar veidgabaliem un stiprinājumiem izbūve un pieslēgšana	kpl	1			
3	Aukstā ūdensvada Dn16-20 ar veidgabaliem un stiprinājumiem izbūve un pieslēgšana	kpl	1			
4	Elektrības pieslēguma NYM 3x2,5 mm ² ierīkošana un pieslēgšana pie sadales, noplūdes strāvas automāta uzstādīšana	kpl	1			
5	Signāla (feedback) kabeļa pieslēguma OMY (vai ekvivalents) 2x1,5 mm ² ierīkošana un pieslēgšana pie iekārtas un feedback līnijas	kpl	1			
6	Saspiestā gaisa pievadu ierīkošana	kpl	1			
7	Vakuuma pievadu ierīkošana	kpl	1			

8	Caurumu kalšana un hermetizācija	kpl	1			
9	Gaismekļa D-TEC lightning Brite BR80 (ar dimmeri)(vai ekvivalents) uzstādīšana (bez vecā gaismekļa utilizācijas)	gb	1			
10	Ēlektrības pieslēguma NYM 3x1,5 mm ² ierīkošana un pieslēgšana pie sadales, noplūdes strāvas automāta uzstādīšana	kpl	1			
11	Paligmateriāli un stiprinājumi	kpl	1			
	Medicīniskā gāze, gāzes pievadi un izvadi Cauruļvadu montāžu veikt atbilstoši standartam LVS EN ISO 7396-1:2016 „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas 1.daļa: Saspiestām medicīniskām gāzēm paredzētās cauruļvadu sistēmas” un LVS EN ISO 7396-2:2007 „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 2. daļa: Anestēzijas gāzu novadīšanas sistēmas”. Izvietojumu saskaņot pirms montāžas. Visiem MG sistēmai izmantotajiem materiāliem (caurulēm, veidgabaliem, ventīļiem, gāzu ligzdām, gāzu kontroles paneliem, cietlodei) jāatbilst LVS EN ISO 7396-1:2016 standarta prasībām.					
1	Vara caurule 15 × 1,00 mm medicīnas tīrības Sctubes ar veidgabaliem un stiprinājumiem montāža (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	m	60			
2	Skābekļa pievada pagarinājums līdz konsolei (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	kpl	1			
3	Skābekļa pievada pagarinājums līdz anestēzijas iekārtai (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	kpl	1			
4	Saspiestā gaisa pievada pagarinājums līdz anestēzijas iekārtai (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	kpl	1			
5	Saspiestā gaisa Skandināvu tipa V/A rozete sienā (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	gb	1			
6	Reduktors 5 bar saspiestā gaisa pievadam (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	gb	1			
7	Saspiestā gaisa Skandināvu tipa V/A rozete sienā (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	gb	1			
8	Skābekļa Skandināvu tipa V/A rozete sienā (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	gb	1			
9	FORANO AGSS gāzes V/A evakuācijas ligzda sienā (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	gb	1			
10	Aktīvā gāzes evakuācija, izvads fasādē (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības") Piezīmes. Izvadam jābūt drošam	kpl	1			
11	Skābekļa pievada pieslēgums pie konsoles (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	kpl	1			
12	Krāns pie griestiem, ar kuru palīdzību nepieciešamības gadījumā var atslēgt skābekļa padevi līdz konsolei (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	kpl	1			
13	Paligmateriāli un stiprinājumi	kpl	1			
	Konsole					

1	Medicīnas konsle 3 gultas vietām - Modul teknik kubion (vai ekvivalents). Kopīgais maksimālais konsles garums - 5,35 m, minimālais - 5,25 m. Konsles konstrukcija ir sadalīta trijās daļās ērtai transportēšanai un uzstādīšanai. Krāsa tiek saskaņota pirms sūtīšanas. Katrai kušetei paredzēt: skābekļa pievadu (skābekļa līgzda – Skandināvu tipa); lasīšanas gaismas; izsaukumu pults, kura būs savietojama ar māsas izsaukumu sistēmu; 2x230V pieslēguma kontakti (katram kontaktam ir jāatrodas uz atsevišķas līnijas un sava C16A drošinātāja); pacienta monitora kronšteins vai stiprinājums; grozs piederumiem. (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	kpl	1			
2	Sienas nostiprināšana, reģipša demontāža un montāža 15m2. (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	kpl	1			
3	Paligmateriāli un stiprinājumi	kpl	1			
Aizslietņi						
1	Griestu aizslietņu sistēmas RVS vai ekvivalentas, paredzamo gultu skaits - 3. (sk. 5. pielikumu "Telpu prasības")	kpl	1			
2	Paligmateriāli un stiprinājumi	kpl	1			
Citas pozīcijas						
1	Esoša mēbeļu komplekta ar izlietni pieslēgšana pie ūdens un kanalizācijas	kpl	1			
2	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvešana ar konteineri. Telpu uzkopšana.	kpl	1			
3	Būvniecības dokumentācijas sagatavošana un atjaunošana (ietver BIS lietu, inventarizācijas lietas aktualizāciju, evakuācijas plānu atjaunošanu un citus saistītos darbus atbilstoši noteikumiem).	kpl	1			
Virszdevumi		%				
Peļņa		%				

Līguma nosacījumi:

- pretendents izveido BIS lietu. Pasūtītājs pilnvaro piegādātāju būvniecības dokumentācija;
- būvniecībai darbu veikšanas laiks: 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;
- piedāvātajā cenā ir iekļauti visi ar darbu izpildi saistītie izdevumi.

Tehniskajā specifikācijā minētās tirdzniecības markas un preču izcelsme, sagatavojot piedāvājumu, pēc Tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem datiem, tehnisko parametru, funkcionālo īpašību atbilsti Gadījumā, ja Pretendents savā piedāvājumā piedāvā izmantot ekvivalentus (aizstāt Iepirkuma noliku izstrādājumus, Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno atsauci uz izstrādājuma ražotāja vai piedāvājumā iekļautajiem alternatīvajiem izstrādājumiem vai pievieno to piedāvājumam. Informācij atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. Informācijai jābūt pieejamai latviešu valodā.

IJA - TĀME

(.07.2026.)

s izmaksas			Kopā uz visu apjomu				
Materiāli (Eur)	Mehanismi (Eur)	Kopā (Eur)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehanismi (Eur)	Summa (Eur)
8	9	10	11	12	13	14	15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

s kārtošanai;

var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ekvivalence tiks noteikta, vadoties pēc šādas.

umā norādītos izstrādājumus ar līdzvērtīgiem (ekvivalentiem) vai labākiem)

ī oficiālā izplatītāja interneta mājas lapu, kurā pieejama visa tehniskā informācija par šādiem izstrādājumiem, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvātā izstrādājuma